

## PR-IE PRZEDMIAR ROBÓT ZADANIE 2 - AKTUALIZACJA

Przedmiot :	Przebudowa części pomieszczeń parteru i 1 piętra budynku - zamiana funkcji pomieszczeń wraz ze wzmocnieniem konstrukcji stropu nad holem wejściowym	
Kod CPV podstawowy:	45212313-3	Roboty budowlane w zakresie muzeów
Kody CPV uzupełniające:	45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne
Obiekt :	Budynek użyteczności publicznej - Muzeum Narodowe we Wrocławiu	
Adres:	Muzeum Narodowe we Wrocławiu, 50-153 Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 5	
Zamawiający:	Muzeum Narodowe we Wrocławiu, 50-153 Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 5	
Jednostka projektowa:	Pracownia Projektowa Architekt Waclaw Hryniewicz 51 - 610 Wrocław, ul. Stanisława Moniuszki 13	

**Niżej podpisani projektanci oświadczają, że projekt niniejszy został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej na podstawie ustawy Prawo Budowlane (j.t. Dz. U., poz. 1409 z dnia 29.11.2013 r. z późniejszymi zmianami).**

Branża : Specjalność:	Projektant :	Sprawdzający:
Instalacje elektryczne, instalacyjno-inżynierska	mgr inż. Krystyna B. Stanclik nr upr. bud. 172/DOS/09	mgr inż. Maria Pawlik nr upr. bud. 255/81/WBPP

Wrocław, styczeń 2016 r.

---

# PRZEDMIAR

## Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45317000-2 Inne instalacje elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ PARTERU I 1 PIĘTRA BUDYNKU - ZAMIANA FUNKCJI POMIESZCZEŃ WRAZ ZE WZMOCNIENIEM KONSTRUKCJI STROPU NAD HOLEM WEJŚCIOWYM W MUZEUM NARODOWYM WE WROCŁAWIU-ZADANIE2

ADRES INWESTYCJI : ul.Powstanców Warszawy 5,Wrocław

INWESTOR : Muzeum Narodowe

ADRES INWESTORA : ul.Powstanców Warszawy 5,Wrocław

DATA OPRACOWANIA : 01.2016

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
01.2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Zadanie 2 sala ekspozycyjna oprawy	1	18

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>	<b>45310000-3</b>		<b>Zadanie 2 sala ekspozycyjna oprawy</b>			
1	KNNR 5 d.1 0503-01	ST-IE	Montaż listwy LED 50 cm 7,5W /1/ 40	kpl. kpl.	40.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
2	KNNR 5 d.1 0503-01	ST-IE	Montaż listwy 2*LED 50 cm 7,5W /2/ 16	kpl. kpl.	16.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
3	KNNR 5 d.1 0503-01	ST-IE	Montaż listwy LED 6,7m -podświetlenie witraży 3	kpl. kpl.	3.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
4	KNNR 5 d.1 0503-01	ST-IE	Montaż oprawy LED 39W/1a/ 1	kpl. kpl.	1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
5	KNNR 5 d.1 0503-01	ST-IE	Montaż opraw ewakuacyjno-kierunkowych podtrz 1h/11/ 1	kpl. kpl.	1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
6	KNNR 5 d.1 0503-01	ST-IE	Montaż szynoprzewodu DALI 46	kpl. kpl.	46.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>46.000</b>
7	KNNR 5 d.1 0503-01	ST-IE	Montaż projektora LED 22W DALI /4/ na szynoprzewodzie 26	kpl. kpl.	26.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>26.000</b>
8	KNNR 5 d.1 0503-01	ST-IE	Montaż projektora LED 22W DALI /5/ na szynoprzewodzie 29	kpl. kpl.	29.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>29.000</b>
9	KNNR 5 d.1 0406-01	ST-IE	Montaż zasilacza LED 24V 60W 12	szt. szt.	12.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
10	KNNR 5 d.1 0406-01	ST-IE	Montaż zasilacza LED 24V 100W 5	szt. szt.	5.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
11	KNNR 5 d.1 0406-01	ST-IE	Montaż zasilacza LED 24V 150W 3	szt. szt.	3.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
12	KNNR 5 d.1 0406-01	ST-IE	Montaż Dimmera DALI PWM 24V 19	szt. szt.	19.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>19.000</b>
13	KNNR 5 d.1 0406-01	ST-IE	Montaż panelu dotykowego DALI 1	szt. szt.	1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
14	KNNR-W 9 d.1 1201-01	ST-IE	Pomiar natężenia oświetlenia wewnątrz 25	punkt punkt	25.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
15	KNNR 5 d.1 0406-01	ST-IE	Montaż zasilacza z dimmerem DALI 50W 2	szt. szt.	2.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
16	KNNR 5 d.1 0503-01	ST-IE	Montaż oprawy /15/ wraz z dedykowanym profilem i okablowaniem 4	kpl. kpl.	4.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
17	KNNR 5 d.1 0503-01	ST-IE	Montaż oprawy oświetleniowej /16/ 4	kpl. kpl.	4.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>

Lp.	Podstawa	Nr spec . tech . n.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18 d.1	wycena indywidualna	ST-IE	Montaż zasilacza do oprawy oświetleniowej/16/	szt		
		2		szt	2.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>

## OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001
2	WACETOB 2000