



RZUT SUFITU ZESPOŁU TOALET



RZUT SUFITU HOLU GŁÓWNEGO



UWAGA:
OŚWIETLENIE RESZTY POMIESZCZEŃ WG. RYS. BRANŻY ELEKTRYCZNEJ

LEGENDA OPRAW:

| | |
|------|---|
| A1 | SOLSTAR FR LED 10W DIM DALI |
| B | RXA Timless 15W LED DALI@CR90 REGULOWANE |
| C | RXA Timless 2x15W LED DALI@CR90 REGULOWANE |
| D | RXA Timless 3x15W LED DALI@CR90 REGULOWANE |
| E | RXA Timless 4x15W LED DALI@CR90 REGULOWANE |
| AW.1 | GUIDE LED WS SYM oprawa oświetlenia sufitowego |
| AW.2 | GUIDE LED WS AS oprawa oświetlenia sufitowego |
| EW.1 | GUIDE LED WALL SA 1h oprawa oświetlenia ściennego/wieszakowego, jednostronna, montaż natynkowy |
| EW.2 | GUIDE LED SUSP SA 1h oprawa oświetlenia wiszącego/wieszakowego, dwustronna, montaż na łańcuchach |
| EW.3 | ATLANTIC LED P&S 3E 1h oprawa oświetlenia ściennego/wieszakowego, montaż natynkowy |

LEGENDA SUFITU:

| | |
|--|---|
| | SUFIT AKUSTYCZNY PODWIESZANY, HIGIENICZNY w module 600x600mm, gr. 22mm, kolor biały Rf 9016, z płyt z prasowanej wełny kamiennej bez dodatków organicznych, o fakturze ściągłej (niepoprawianej), zabezpieczonej od tyłu welonem izolacyjnym, wykonanej o odporności do 100% wilgotności względnej, o parametrach akustycznych współczynnik absorpcji α _{0,5} , reakcja na ogień zgodnie z EN 13501-1 - Euro klasa A1; konstrukcja nośna w paneli równoległa np. Rockfon 24 składająca się z profilu T24 lub równoległa np. Rockfon A z profilem T24 Fry Rockfon lub równoległa |
| | SUFIT AKUSTYCZNY PODWIESZANY składający się z płyt wspierających np. Rockfon Sana lub równoległych z prasowanej wełny kamiennej bez dodatków organicznych, płyty demontowalne o odporności 100% wilgotności względnej, konstrukcja nośna w paneli równoległa np. Rockfon 24 składająca się z profilem T24 lub równoległa np. Rockfon A z profilem T24 Fry Rockfon lub równoległa; w klasie antykorozyjności B zgodnie z EN 13964; Parametry płyt: reaktywność akustyczna α _{0,5} 0,2; reakcja na ogień zgodnie z EN 13501-1 - Euro klasa A1; np. sufitu wyspowe Fry Rockfon lub równoległe |
| | TYNIK Tynk cementowo - wapienny np. Tynk Knauf Coverkry Fry Knauf lub równoległy przed nałożeniem tynku zaleca się zabezpieczenie powierzchni wykończenie powłoką malarską kolor biały - farba białosłowa |

METROPOLIS
BIURO ARCHITEKTONICZNE
70-240 Szczecin, ul. Narutowicza 12
tel. (091) 434 73 43 fax. (91) 435 19 95
e-mail: info@biurometropolis.pl www.biurometropolis.pl

PROJEKTANT :
arch. Remigiusz Smolik
upr. nr 18/97-Szczecin
specjalność architektoniczna

SPRAWDZAJĄCY :
podpis :

OPRACOWANIE :
podpis :

Nazwa inwestycji:

REMONT I PRZEBUDOWA ZESPOŁU
BUDYNKÓW
PANORAMY RACŁAWICKIEJ

Adres inwestycji:

ul. Purkyniego 11
50-153 Wrocław
dz. nr 18/6, 18/5, 19/1, 20/4
obręb Stare Miasto AM 28

Inwestor:

Muzeum Narodowe we Wrocławiu
Ul. Powstańców Warszawy 5
50-153 Wrocław

Obiekt:

PANORAMA RACŁAWICKA

Temat rysunku:

Rzut sufitu przyziemia - poziom 0,00 do +1,58 m

Branda:

ARCHITEKTURA

Faza:

P.W.

Skala:

1:100

Data:

01.04.2014

Nr rys.:

A14

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE / COPY RIGHTS RESERVED
projekt ten chroniony jest prawem zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim
wzrostku kopowania, powielania, rozpowszechniania i dokonywania zmian
bez zgody autora jest niekwalifikowane i podlega karze.