




RZUT LADY RECEPCJI _SKALA 1:50



Przekrój A-A _SKALA 1:50



Widok




Uwaga:


wymiary należy zweryfikować na etapie zamówienia -dopasować do systemu dostawcy

Lada łukowa


- wymiary: wys.90 cm, szer. 1060,9/1047,5cm,
- głębokość blatu 70 cm
- całość wykonana z corianu (front t kolorze biały, blat w kolorze grafitowym)
- blat grubości 12 mm, profilowany z zaokrągleniem po zewnętrznych stronach
- front grubości 12 mm, profilowany z zaokrągleniem po zewnętrznych stronach
- w części podblatowej zamontowane półki
- boki i półki grubości 18 mm
- panel przedni wykonany ze szkła giętego bezpiecznego gr. 4mm (zgodnie z zaleceniami producenta)
- pionowe panele Corianu instalować na podłożu z woodoodpornej płycie gipsowej lub płytkach terakotach (zgodnie z zaleceniami producenta)
- płyty corianu należy łączyć za pomocą szczelniwa silikonowego przezroczystego




RZUT LADY RECEPCJI DLA NIEPEŁ., ORAZ SZATNI _SKALA 1:50




Przekrój C1-C1 _SKALA 1:50



Przekrój C2-C2 _SKALA 1:50



Widok



Lada prosta (szatni i recepcji dla os. niepełnosprawnych)

- wymiary: wys.120 cm oraz 80 cm, szer. 268cm,
- głębokość blatu 70 cm
- całość wykonana z corianu (front t kolorze biały, blat w kolorze grafitowym)
- blat grubości 12 mm, profilowany z zaokrągleniem po zewnętrznych stronach
- front grubości 12 mm, profilowany z zaokrągleniem po zewnętrznych stronach

- w części podblatowej zamontowane półki
- boki i półki grubości 18 mm
- pionowe panele Corianu instalować na podłożu z woodoodpornej płycie gipsowej lub płytkach terakotach (zgodnie z zaleceniami producenta)
- płyty corianu należy łączyć za pomocą szczelniwa silikonowego przezroczystego

METROPOLIS BIURO ARCHITEKTONICZNE 70-240 Szczecin ul. Narutowicza 12 tel. (91) 426 73 43 fax (91) 426 73 95 e-mail: info@biurometropolis.pl www.biurometropolis.pl		
PROJEKTANT:	arch. Radosław Smith	
OPRACOWANIE:	arch. Radosław Smith	
REMONT I PRZEBUDOWA ZESPOŁU BUDYNKÓW PANORAMY RACŁAWICKIEJ		
ul. Pułkownika 11 50-153 Wrocław dz. nr 1845/1845, 1845/1845 obręb Stare Miasto, XII 28		
Muzeum Narodowe we Wrocławiu ul. Powiatowa 10 50-133 Wrocław		
PANORAMA RACŁAWICKA		
Architektura		
P.W.		
data:	1:50	01.04.2014
nr rys:	A25	