

LOKALIZACJA



LEGENDA

1		Ściany istniejące_nośne
2		Ściany istniejące_działowe
3		Ściany do wyburzenia
4		Ściany projektowane_ G-K

Nr	Nazwa pom._ANDRESOLA	Pow.[m²]
101a	Magazyn	2,6
101	Korytarz i klatka schodowa	8,4
102	Dyspozytornia	8,7
103	Dyspozytornia	24,3
13	Pom. administracyjne	12,9
111	Klatka schodowa	7,4
12	Magazyn	3,6
13	Pom. biurowe	12,9

Nr	Nazwa pom._ROTUNDA	Pow.[m²]
1	Rotunda	1170,0
01	Tunel wejściowy	147,4
2	Amplifikatornia	27,1
3	Rozdzielnia	21,1
4	Magazyn	44,6
5	Rozdzielnia	7,8
6	Pomost pośredni	53,8
7	Klatka schodowa	5,9

1 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA ISTNIEJĄCA
- warstwa wykończeniowa zew. istniejąca
- cegła pełna zwykła
- warstwa wykończeniowa wew. istniejąca

1* ŚCIANA ZEWNĘTRZNA ISTNIEJĄCA
- warstwa wykończeniowa zew. istniejąca
- cegła pełna zwykła
- tynk cementowo-wapienny gładki ok. 2cm

2 ŚCIANA WEWNĘTRZNA ISTNIEJĄCA
- warstwa wykończeniowa ist.
- cegła pełna zwykła
- warstwa wykończeniowa ist.

3 ŚCIANA DZIAŁOWA PROJ. SYSTEMOWA 15cm
- płyta GK 2x1.25cm
- wełń 10cm, współczesk. wełna mineralna
- płyta GK 2x1.25cm

4 ŚCIANA ISTNIEJĄCA FUNDAMENTOWA
- wodoszczelny beton klasy C25/30
- 2 x dysbond 3M
- cegła kanalizowana ceramiczna

Uwagi:
- wymiary w [cm], przedspały odpowiednio do tych samych miarach lub na rys. oznaczeń str. DPS 1.1
- wymiary odpowiedzialne wymiarów na rys. lub na bezmiary
- Profil 3x30
- wymiarów wszystkie objęte bezmiarowe, wymiarowe przedstawione konstrukcje na rysunek
- wymiary stałowe dotyczą rotundy po pracy bezmiarowej i konserwacji do stanu

METROPOLIS
BIURO ARCHITEKTONICZNE
Tel. +48 71 372 00 00 Fax +48 71 372 00 01
e-mail: biuro@metropolis.pl www.metropolis.pl

INWESTOR:	mgr. Remigiusz Stasik ul. [illegible] pełnomocnik ws. Spółdzielni
UZGODNIENIA:	
OPRACOWANIE:	
Nazwa projektu:	REMONT I PRZEBUDOWA ZESPOŁU BUDYNKÓW PANORAMY RACŁAWICKIEJ
Adres projektu:	ul. Panoramy Racławickiej 11 50-431 Wrocław dz. nr: 1805, 1805, 1911, 2044 obręb: Stare Miasto, AM-28
Skala:	1:100
Data:	01.04.2014
Format:	A4

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE © COPYRIGHT