

Lista prac remontowych i instalacyjnych do przeprowadzenia w pomieszczeniach sekretariatu Muzeum Narodowego we Wrocławiu, przez Zamawiającego:

Lp.	Element	Zakres prac
1.	Okablowanie	Renowacja i zmodernizowanie istniejącego okablowania w sali konferencyjnej, uzupełnienie korytka lub ukrycie okablowania za nową listwą drewnianą
2.	Cokoły	Renowacja cokołów, (oczyszczenie, uzupełnienie ubytków, ujednoczenie listwy w sekretariacie) pomalowanie na kolor zgodny ze ścianą - biały
3.	Drzwi	W przypadku pozostawienia istniejących skrzydeł drzwiowych należy je oczyścić, wyszpachlować i pomalować, tapicerka wygłuszająca- wymiana na białą lub jasnoszarą. W przypadku montażu nowego skrzydła do sekretariatu sugeruje się przeszklenie przeszkleń istniejących płytin.
4.	Parapety	Oczyszczenie, wyszpachlowanie i uzupełnienie ubytków i pomalowanie na kolor biały
5.	Ściany	Wyszpachlować i zabezpieczyć ubytki w ścianach, Odmalowanie na kolor biały
6.	Rolety	Demontaż istniejących rolet i montaż nowych rolet zaciemniających w białym kolorze
7.	Podłoga	Usunięcie wykładziny w sekretariacie i sali konferencyjnej, oczyszczenie powierzchni, wyceklinowanie i uzupełnienie ubytków, lakierowanie, renowacja progów
8.	Ściana sekretariat	Usunięcie fragmentu instalacji obok drzwi do gabinetu dyrektora
9.	Instalacja	Doprowadzenie instalacji elektrycznej do kinkietów oświetlających obrazy w sekretariacie