

Ogłoszenie nr 540076911-N-2020 z dnia 05-05-2020 r.

Wrocław:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 540065945-N-2020

Data: 16/04/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Krajowy numer identyfikacyjny 2784680000000, ul. Pl. Powstańców Warszawy 5, 50-153 Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 071 3435643, 3433308, e-mail przetargi@mnwr.pl, faks 713 725 159.

Adres strony internetowej (url): www.mnwr.pl

Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

Przedmiary: <https://drive.google.com/open?id=1fsJEifJArDyKJmkHfsf6GIW3OneFN7h>, Załączniki do OPZ Panorama Racławicka: <https://drive.google.com/open?id=19Gc9SJoI6vv-w4JbC5WngUryLNpGTikv>, Projekt budowlany zamienny i projekt wykonawczy: https://drive.google.com/open?id=1kXvdJEIkBZXNLKe3dgSfcbSuL8O_Hi_4I.2 „Instrukcja sposobu zabezpieczenia malowidła „Panorama Racławicka” i sztafażu adekwatnego do planowanych w poszczególnych etapach realizacji Projektu prac: <https://mnwr.pl/wp-content/uploads/2020/05/Instrukcja-zabezpieczenia-plotna-Panorama-Raclawicka-lipiec-2019-roku.pdf>

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: II.4)

W ogłoszeniu jest: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1 Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi remont Zespołu Budynków Panoramy Raławickiej, mający służyć zachowaniu zabytkowej substancji obiektu oraz przebudowa, która ma zapewnić większy komfort zwiedzania. Prace remontowe zmierzają do podniesienia poziomu dostępności obiektu Panoramy i jego zasobów. Rezultatem tych działań będzie kompleksowe zabezpieczenie, rewitalizacja i poprawa udostępnienia publiczności jednego z najważniejszych zabytków nieruchomych Wrocławia –obrazu Panoramy Raławickiej. Głównym przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie:

- remont i przebudowa dachu Dużej Rotundy; □ wykonanie nowych kabli grzewczych w obrębie wpustów dachowych, koryt odprowadzających wodę i rur spustowych w pawilonie administracyjnym i technicznym; □ kompleksowa naprawa izolacji przeciwwodnych przyziemia Panoramy Raławickiej ; □ renowacja, naprawa i przebudowa posadzek stref ogólnodostępnych; □ wykonanie instalacji zasilającej system nagłośnienia i system audioguide (audio przewodników) w Dużej Rotundzie; □ wykonanie instalacji zasilającej system nagłośnienia i system audiowizualny Małej Rotundy oraz innych niezbędnych instalacji do nowej aranżacji Małej Rotundy; □ przebudowa oraz aranżacja pawilonu wejściowego, węzła sanitarnego dla zwiedzających wraz z wymianą wszystkich instalacji; □ przebudowa i remont tarasu na istniejącym stropie pomieszczeń toalet; □ przebudowa i rozbudowa instalacji hydrantowej; □ naprawy płyt wypełniających ściany zewnętrzne w Dużej Rotundzie Panoramy Raławickiej, w tym naprawa słupów nośnych Dużej Rotundy; □ wymianie instalacji c.o. w całym obiekcie; □ wymianie sieci okablowania strukturalnego; □ systemu CCTV □ wymianie świetlików punktowych; □ wymianie instalacji elektrycznych; □ w związku z planowymi pracami związanymi z instalacjami wewnętrznymi przewiduje się konieczność prac wykończeniowych: tynkarskich, szpachlowych, malarskich, wymianą sufitów podwieszanych; □ remont nawierzchni w strefie wejścia; □ zastosowaniu się do wszystkich wskazań zawartych w Postanowieniach DKW PSP we Wrocławiu z 2018r. i 2019r. Zamawiający odstępuje, w ramach niniejszego postępowania przetargowego, od realizacji ujętego w dokumentacji projektowej zakresu robót budowlanych wskazanego poniżej: • wykonanie instalacji (wraz z dostawami urządzeń) mycia świetlików dachowych, • wykonanie instalacji (wraz z dostawami urządzeń) lancy i nawilżacza parowego, • Szczelne pokrycie dachu nad pawilonem wejściowym • Remont ogrodzeń, zadaszeń, balustrad i krat okiennych • Odnowienie brukowanej nawierzchni przy stanowisku agregatów •

naprawy elewacji w zakresie oczyszczenia, uzupełnienia fug, uzupełnienia ewentualnych ubytków w tynkach, prac malarskich, impregnowania, wymiany/odnowienia kratki na elewacjach, wymiany parapetu (pełniącego również funkcję ozdobnej donicy) na elewacji wschodniej, usunięcia bluszczu. Opis przedmiotu zamówienia – informacje ogólne zawiera Część III/1 SIWZ. 2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie własnym staraniem i na własny koszt zabezpieczyć dzieło Panoramy Raławickiej wraz ze sztafażem na czas wykonywania robót budowlanych, stosownie do wytycznych określonych w Części SIWZ III/6 Wytyczne dla zabezpieczenia Obrazu Panoramy Raławickiej - czerwiec 2019r., jak również stosownie do wytycznych przekazywanych przez osobę wyznaczoną przez Zamawiającego do pełnienia nadzoru konserwatorskiego. Zamawiający zastrzega konieczność zachowania istniejącej równowagi temperatury i wilgotności w standardzie ustalonym dla ekspozycji Panoramy Raławickiej wraz z ekspozycją sztafażu, zabezpieczenia dachu przed opadami atmosferycznymi. Prace przy świetlikach powinny uwzględniać jak najkrótszy czas odsłonięcia otworu. Należy stosować kurtyny zasłaniające odsłonięty otwór, by zminimalizować wpływ zewnętrznych warunków atmosferycznych oraz zachować wymagany reżim wilgotnościowy i temperaturowy wewnątrz rotundy. Pozostałe wymagania w zakresie Bezpieczeństwa sztafażu i obrazu zawarto w § 21 Wzoru Umowy w sprawie zamówienia publicznego, CZĘŚĆ II SIWZ. 3. Zamawiający dysponuje następującymi dokumentami: 1) Projekt Budowlany "Przebudowy i remontu zespołu budynków Panoramy Raławickiej", Metropolis Biuro Architektoniczne, Szczecin 2014 r., 2) „Ekspertyzę techniczną z zakresu ochrony przeciwpożarowej PR”, G. Krzysztofiak, W. Strzębała, kwiecień 2018r. oraz „Orzeczenie Techniczne dotyczące oceny ryzyka pożarowego instalacji elektrycznych w PR”, Izba Rzecznawców SEP, kwiecień 2018r. 3) „Ekspertyza techniczna dotycząca celowości wymiany całej konstrukcji dachu rotundy PR” STALKON Jan Rządkowski 2014r. 4) Pozwolenie na budowę numer 1505/2014 z dnia 08.04.2014 r. w zakresie: Remont i przebudowa zespołu budynków Panoramy Raławickiej przy ul. Jana Ewangelisty Purkyniego 11 we Wrocławiu, 5) Pozwolenie MKZ numer 191/2017 z dnia 24.02.2017r. 6) Postanowienia KW PSP WZ.5595.173.2.2018 i WZ.5595.173.3.2018, maj 2018r. 7) Aneks do Ekspertyzy Technicznej z zakresu ochrony przeciwpożarowej budynku autorstwa Grzegorza Krzysztofiaka i Jana Rządковского z maja 2019r. 8) Postanowienie nr WZ.5595.189.4.2019 Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, czerwiec 2019r. 9) Decyzja MKZ numer 783/2019 z dnia 29.05.2019r. 10) Projekt budowlany zamienny, wykonawczy „Przebudowy i remontu zespołu budynków Panoramy Raławickiej”, Pracownia

Architektoniczna Piotr Dominiczak, Ostrów Wlkp. 2019r. 11) Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany zmian 3273/2019 z dnia 22.07.2019 4. Warunkiem rozpoczęcia robót budowlanych jest wykonanie zabezpieczenia obrazu oraz sztafażu, zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu szczegółowym opracowaniem obejmującym swym zakresem Program prac mających na celu zabezpieczenie obrazu oraz sztafażu. Zabezpieczenie obrazu oraz sztafażu przez Wykonawcę musi być prowadzone pod nadzorem Pracowni Konserwacji Zabytków Muzeum Narodowego we Wrocławiu zarówno w zakresie montażu zabezpieczenia, jak i demontażu. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać pisemne potwierdzenie prawidłowości wykonania prac zabezpieczających obraz oraz sztafaż przez Nadzór Konserwatorski, wyznaczonych pracowników Pracowni Konserwacji Zabytków Muzeum Narodowego oraz Kierownika Panoramy Raławickiej. Warunkiem rozpoczęcia robót budowlanych jest pisemne potwierdzenie prawidłowości wykonania prac zabezpieczających obraz oraz sztafaż, o czym mowa powyżej, jak również posiadanie zatwierdzonej inwentaryzacji fotograficznej obrazu oraz sztafażu, szczegóły w tym zakresie określa §2 w ust. 6 wzoru umowy stanowiącego CZĘŚĆ II SIWZ. 5. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia zabezpieczenia obrazu lub sztafażu lub samego obrazu lub sztafażu Wykonawca zobowiązany jest do wstrzymania prac i natychmiastowego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego. 6. Wszelkie prace wykonywane w obiekcie muszą być prowadzone z najwyższą dbałością o bezpieczeństwo znajdującego się w obiekcie obrazu "Panorama Raławicka" oraz sztafażu. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń obrazu, bądź sztafażu powstałych w trakcie wykonywania robót budowlanych przez Wykonawcę, Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami prac konserwatorskich obrazu oraz sztafażu. 7. Przez cały okres prowadzenia prac Zamawiający zastrzega konieczność udostępnienia pomieszczeń technicznych i Dużej Rotundy pracownikom Działu Konserwacji Muzeum Narodowego i Panoramy Raławickiej (24h/dobę), których zadaniem jest całodobowy monitoring warunków temperaturowych, wilgotnościowych w Dużej Rotundzie Panoramy Raławickiej we Wrocławiu oraz kontrola prawidłowości zabezpieczenia płótna i sztafażu. Wszelkie naruszenia wymaganych parametrów temperaturowych, wilgotnościowych, oraz zabezpieczeń płótna i sztafażu przed zniszczeniem/ uszkodzeniem będą stanowiły podstawę do natychmiastowego wstrzymania robót budowlanych przez Zamawiającego z winy Wykonawcy do momentu zapewnienia warunków wymaganych w Dużej Rotundzie. Przez warunki wymagane w Dużej Rotundzie rozumie się: temperatura na poziomie ok. 20 °C (+/-1°C), wilgotność powietrza na poziomie ok. 40% RH, NIEDOPUSZCZALNE SĄ NAGŁE, SKOKOWE ZMIANY TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI. Przez cały okres

przewodzenia prac Zamawiający zastrzega konieczność działania wentylacji, którą przed prowadzeniem robót budowlanych należy zabezpieczyć przed zakurzeniem (konieczność zamontowania filtrów w czerpniach i wyrzutniach). 8. Wykonawca zapewni nadzór nad inwestycją w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo ppoż. musi posiadać tytuł inżynier pożarnictwa lub ukończyć w Szkole Głównej Służby Pożarniczej studia wyższe w zakresie inżynierii bezpieczeństwa w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego. Nadzór ppoż. powinien być dostosowany do aktualnie prowadzonych robót budowlanych na terenie budowy gwarantując bezpieczeństwo i ochronę ppoż. Terenu budowy i mieć częstotliwość zapewniającą wystarczającą ochronę przeciwpożarową. Każda ingerencja w urządzenia przeciwpożarowe musi zostać skonsultowana z powyższą osobą, która opracuje zastępcze plany zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektu na czas wyłączenia urządzenia, wraz z wyposażeniem w odpowiednie środki ochrony przeciwpożarowej. (Przez urządzenie przeciwpożarowe - należy rozumieć urządzenia (stałe lub półstałe, uruchamiane ręcznie lub samoczynnie) służące do zapobiegania powstaniu, wykrywania, zwalczania pożaru lub ograniczania jego skutków, a w szczególności: stałe i półstałe urządzenia gaśnicze i zabezpieczające, urządzenia inertyzujące, urządzenia wchodzące w skład dźwiękowego systemu ostrzegawczego i systemu sygnalizacji pożarowej, w tym urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe, urządzenia odbiorcze alarmów pożarowych i urządzenia odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych, instalacje oświetlenia ewakuacyjnego, hydranty wewnętrzne i zawory hydrantowe, hydranty zewnętrzne, pompy w pompowniach przeciwpożarowych, przeciwpożarowe klapy odcinające, urządzenia oddymiające, urządzenia zabezpieczające przed powstaniem wybuchu i ograniczające jego skutki, kurtyny dymowe oraz drzwi, bramy przeciwpożarowe i inne zamknięcia przeciwpożarowe, jeżeli są wyposażone w systemy sterowania, przeciwpożarowe wyłączniki prądu oraz dźwigi dla ekip ratowniczych). Zastępcze plany zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektu na czas wyłączenia urządzenia, wraz z wyposażeniem w odpowiednie środki ochrony przeciwpożarowej opracowane przed każdorazową ingerencją w urządzenia przeciwpożarowe muszą zostać przedłożone w formie pisemnej Zamawiającemu na co najmniej 7 dni przed pracami jw. Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia uwag/ korekt/uzupełnień. 9. Ponadto Zamawiający zastrzega konieczność zapewnienia przez Wykonawcę robót ciągłego (tj. 24h/dobę) nadzoru ppoż. od chwili przekazania terenu budowy do dnia odbioru końcowego robót przez osobę posiadającą ukończony przynajmniej podstawowy kurs strażaka. i. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczać w odpowiedni sposób prace pożarowo niebezpieczne oraz nadzorować cały Teren

budowy przez osobę posiadającą ukończony przynajmniej podstawowy kurs strażaka. ii. Po zakończeniu każdego dnia roboczego, osoba wyznaczona przez Wykonawcę (o której mowa w pkt. 6) powinna dokonać kontroli Terenu budowy i sprawdzić odłączenie wszystkich odbiorników od prądu, w przypadku prac pożarowo niebezpiecznych sprawdzić ponownie miejsce wykonywania prac. iii. Wszystkie prace muszą być prowadzone zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej. 10. Pozostałe wymagania. 1) Zamawiający zastrzega konieczność dokonania przez Wykonawcę robót uzgodnień w zakresie wycinki/przycięcia bluszczu na elewacji Panoramy Raławickiej z Biurem Miejskiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu. Uzgodnień należy dokonać przed rozpoczęciem prac w obrębie elewacji. Konieczność dokonania przez Wykonawcę robót uzgodnień z Biurem Miejskiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu dotyczy również innych robót budowlanych zaplanowanych w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów Panoramy Raławickiej. Uzgodnień należy dokonać przed rozpoczęciem tych prac. Za działania w tym zakresie koszty ponosić będzie Wykonawca robót (w tym za ewentualne przygotowania dodatkowej dokumentacji dendrologicznej itp.). 2) W czasie realizacji przedmiotu zamówienia pn. „Modernizacja zespołu budynków Panoramy Raławickiej – etap III” Zamawiający zastrzega konieczność udostępnienia obiektu pracownikom firm serwisujących urządzenia wbudowane w obiekcie Panoramy Raławickiej (m.in. wentylacji, podestów ruchomych). O planowanych przeglądach Zamawiający będzie powiadamiał Wykonawcę robót, z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem. 3) Zamawiający przewiduje odzysk wskazanych przez Zamawiającego surowców wtórnych. Podczas przekazywania placu budowy wskazane zostaną elementy, które Zamawiający zutylizuje we własnym zakresie i uzgodniony zostanie sposób przekazania tych elementów Zamawiającemu. 4) Podczas przekazywania placu budowy wskazane zostaną przez Zamawiającego elementy, które po zdemontowaniu należy zabezpieczyć i przekazać Zamawiającemu do późniejszego wykorzystania w Panoramie Raławickiej we Wrocławiu lub innych oddziałach Muzeum Narodowego. Dotyczy to w szczególności: okładzin kamiennych wewnętrznych, zewnętrznych, opraw elektrycznych, reflektorów nieprzewidzianych do wymiany na nowe, urządzenia dla niepełnosprawnych, kompresora (bunkier), nagrzewnic (bunkier), pomp, silników instalacji przeznaczonych do likwidacji, blatów Corian, okładzin marmurowych, umywalek, baterii. Koszt ewentualnych napraw/ wymiany na nowe elementów wskazanych przez Zamawiającego do zabezpieczenia będzie pokrywać Wykonawca robót. 5) Wykonawca robót od 19.03.2021r. udostępni Zamawiającemu parking przed obiektem Panoramy Raławickiej wraz z dojazdem na ten parking (od strony ul. Jana Ewangelisty Purkyniego). Szczegóły w tym zakresie zawierają zapisy § 16 Wzoru umowy, stanowiącej Część II SIWZ. 6)

Zamawiający zastrzega, iż od 06.04.2021r. Panorama Raclawicka pracuje od godz. 8.00 do godz. 20.30, 7 dni w tygodniu. W tym czasie można wykonywać tylko prace w pomieszczeniach technicznych i na zewnątrz. Prace nie mogą być ani hałaśliwe ani brudne. Zamawiający dopuszcza prowadzenie prac nocnych. 7) W trakcie trwania przedmiotu zamówienia Zamawiający poinformuje Wykonawcę robót budowlanych o wyłonionym w odrębnym postępowaniu przetargowym dostawcy urządzeń multimedialnych. Zamawiający zastrzega konieczność udostępniania przestrzeni obiektów Panoramy Raclawickiej w trakcie trwania przedmiotu zamówienia celem umożliwienia montażu urządzeń jw. Planowany okres dostaw (I kwartał 2021r.). Zamawiający wymaga wykonania instalacji zasilających system multimedialny w Małej i Dużej Rotundzie w terminie do końca 2020r. Zamawiający wymaga ścisłej współpracy i koordynacji robót pomiędzy Wykonawcą robót budowlanych i dostawcą urządzeń multimedialnych.

W ogłoszeniu powinno być: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1 Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi remont Zespołu Budynków Panoramy Raclawickiej, mający służyć zachowaniu zabytkowej substancji obiektu oraz przebudowa, która ma zapewnić większy komfort zwiedzania. Prace remontowe zmierzają do podniesienia poziomu dostępności obiektu Panoramy i jego zasobów. Rezultatem tych działań będzie kompleksowe zabezpieczenie, rewitalizacja i poprawa udostępnienia publiczności jednego z najważniejszych zabytków nieruchomych Wrocławia –obrazu Panoramy Raclawickiej. Głównym przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie:

- remont i przebudowa dachu Dużej Rotundy; wykonanie nowych kabli grzewczych w obrębie wpustów dachowych, koryt odprowadzających wodę i rur spustowych w pawilonie administracyjnym i technicznym; kompleksowa naprawa izolacji przeciwwodnych przyziemia Panoramy Raclawickiej ; renowacja, naprawa i przebudowa posadzek stref ogólnodostępnych;
- wykonanie instalacji zasilającej system nagłośnienia i system audioguide (audio przewodników) w Dużej Rotundzie; wykonanie instalacji zasilającej system nagłośnienia i system audiowizualny Małej Rotundy oraz innych niezbędnych instalacji do nowej aranżacji Małej Rotundy; przebudowa oraz aranżacja pawilonu wejściowego, węzła sanitarnego dla zwiedzających wraz z wymianą wszystkich instalacji; przebudowa i remont tarasu na istniejącym stropie pomieszczeń toalet; przebudowa i rozbudowa instalacji hydrantowej; naprawy płyt wypełniających ściany zewnętrzne w Dużej Rotundzie Panoramy Raclawickiej, w

tym naprawa słupów nośnych Dużej Rotundy; □ wymianie instalacji c.o. w całym obiekcie; □ wymianie sieci okablowania strukturalnego; □ systemu CCTV □ wymianie świetlików punktowych; □ wymianie instalacji elektrycznych; □ w związku z planowymi pracami związanymi z instalacjami wewnętrznymi przewiduje się konieczność prac wykończeniowych: tynkarskich, szpachlowych, malarskich, wymianą sufitów podwieszanych; □ remont nawierzchni w strefie wejścia; □ zastosowaniu się do wszystkich wskazań zawartych w Postanowieniach DKW PSP we Wrocławiu z 2018r. i 2019r. Zamawiający odstępuje, w ramach niniejszego postępowania przetargowego, od realizacji ujętego w dokumentacji projektowej zakresu robót budowlanych wskazanego poniżej: • wykonanie instalacji (wraz z dostawami urządzeń) mycia świetlików dachowych, • wykonanie instalacji (wraz z dostawami urządzeń) lancy i nawilżacza parowego, • Szczelne pokrycie dachu nad pawilonem wejściowym • Remont ogrodzeń, zadaszeń, balustrad i krat okiennych • Odnowienie brukowanej nawierzchni przy stanowisku agregatów • naprawy elewacji w zakresie oczyszczenia, uzupełnienia fug, uzupełnienia ewentualnych ubytków w tynkach, prac malarskich, impregnowania, wymiany/odnowienia kratki na elewacjach, wymiany parapetu (pełniącego również funkcję ozdobnej donicy) na elewacji wschodniej, usunięcia bluszczu. Opis przedmiotu zamówienia – informacje ogólne zawiera Część III/1 SIWZ. 2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie własnym staraniem i na własny koszt zabezpieczyć dzieło Panoramy Raławickiej wraz ze sztafażem na czas wykonywania robót budowlanych, stosownie do wytycznych określonych w Części SIWZ III/6 Instrukcja sposobu zabezpieczenia malowidła „Panorama Raławicka” i sztafażu adekwatnego do planowanych w poszczególnych etapach realizacji Projektu prac, jak również stosownie do wytycznych przekazywanych przez osobę wyznaczoną przez Zamawiającego do pełnienia nadzoru konserwatorskiego. Zamawiający zastrzega konieczność zachowania istniejącej równowagi temperatury i wilgotności w standardzie ustalonym dla ekspozycji Panoramy Raławickiej wraz z ekspozycją sztafażu, zabezpieczenia dachu przed opadami atmosferycznymi. Prace przy świetlikach powinny uwzględniać jak najkrótszy czas odsłonięcia otworu. Należy stosować kurtyny zasłaniające odsłonięty otwór, by zminimalizować wpływ zewnętrznych warunków atmosferycznych oraz zachować wymagany reżim wilgotnościowy i temperaturowy wewnątrz rotundy. Pozostałe wymagania w zakresie Bezpieczeństwa sztafażu i obrazu zawarto w § 21 Wzoru Umowy w sprawie zamówienia publicznego, CZĘŚĆ II SIWZ. 3. Zamawiający dysponuje następującymi dokumentami: 1) Projekt Budowlany ”Przebudowy i remontu zespołu budynków Panoramy Raławickiej”, Metropolis Biuro Architektoniczne, Szczecin 2014 r., 2) „Ekspertyzę techniczną z zakresu

ochrony przeciwpożarowej PR”, G. Krzysztofiak, W. Strzębała, kwiecień 2018r. oraz „Orzeczenie Techniczne dotyczące oceny ryzyka pożarowego instalacji elektrycznych w PR”, Izba Rzecznawców SEP, kwiecień 2018r. 3) „Ekspertyza techniczna dotycząca celowości wymiany całej konstrukcji dachu rotundy PR” STALKON Jan Rządkowski 2014r. 4) Pozwolenie na budowę numer 1505/2014 z dnia 08.04.2014 r. w zakresie: Remont i przebudowa zespołu budynków Panoramy Raławickiej przy ul. Jana Ewangelisty Purkyniego 11 we Wrocławiu, 5) Pozwolenie MKZ numer 191/2017 z dnia 24.02.2017r. 6) Postanowienia KW PSP WZ.5595.173.2.2018 i WZ.5595.173.3.2018, maj 2018r. 7) Aneks do Ekspertyzy Technicznej z zakresu ochrony przeciwpożarowej budynku autorstwa Grzegorza Krzysztofiaka i Jana Rządkowskiego z maja 2019r. 8) Postanowienie nr WZ.5595.189.4.2019 Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, czerwiec 2019r. 9) Decyzja MKZ numer 783/2019 z dnia 29.05.2019r. 10) Projekt budowlany zamienny, wykonawczy „Przebudowy i remontu zespołu budynków Panoramy Raławickiej”, Pracownia Architektoniczna Piotr Dominiczak, Ostrów Wlkp. 2019r. 11) Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany zmian 3273/2019 z dnia 22.07.2019. 12) Instrukcja sposobu zabezpieczenia malowidła „Panorama Raławicka” i sztafażu adekwatnego do planowanych w poszczególnych etapach realizacji Projektu prac. 4. Warunkiem rozpoczęcia robót budowlanych jest wykonanie zabezpieczenia obrazu oraz sztafażu, zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu szczegółowym opracowaniem obejmującym swym zakresem Program prac mających na celu zabezpieczenie obrazu oraz sztafażu. Zabezpieczenie obrazu oraz sztafażu przez Wykonawcę musi być prowadzone pod nadzorem Pracowni Konserwacji Zabytków Muzeum Narodowego we Wrocławiu zarówno w zakresie montażu zabezpieczenia, jak i demontażu. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać pisemne potwierdzenie prawidłowości wykonania prac zabezpieczających obraz oraz sztafaż przez Nadzór Konserwatorski, wyznaczonych pracowników Pracowni Konserwacji Zabytków Muzeum Narodowego oraz Kierownika Panoramy Raławickiej. Warunkiem rozpoczęcia robót budowlanych jest pisemne potwierdzenie prawidłowości wykonania prac zabezpieczających obraz oraz sztafaż, o czym mowa powyżej, jak również posiadanie zatwierdzonej inwentaryzacji fotograficznej obrazu oraz sztafażu, szczegóły w tym zakresie określa §2 w ust. 6 wzoru umowy stanowiącego CZĘŚĆ II SIWZ. 5. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia zabezpieczenia obrazu lub sztafażu lub samego obrazu lub sztafażu Wykonawca zobowiązany jest do wstrzymania prac i natychmiastowego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego. 6. Wszelkie prace wykonywane w obiekcie muszą być prowadzone z najwyższą dbałością o bezpieczeństwo znajdującego się w obiekcie

obrazu "Panorama Raławicka" oraz sztafażu. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń obrazu, bądź sztafażu powstałych w trakcie wykonywania robót budowlanych przez Wykonawcę, Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami prac konserwatorskich obrazu oraz sztafażu. 7. Przez cały okres prowadzenia prac Zamawiający zastrzega konieczność udostępnienia pomieszczeń technicznych i Dużej Rotundy pracownikom Działu Konserwacji Muzeum Narodowego i Panoramy Raławickiej (24h/dobę), których zadaniem jest całodobowy monitoring warunków temperaturowych, wilgotnościowych w Dużej Rotundzie Panoramy Raławickiej we Wrocławiu oraz kontrola prawidłowości zabezpieczenia płótna i sztafażu. Wszelkie naruszenia wymaganych parametrów temperaturowych, wilgotnościowych, oraz zabezpieczeń płótna i sztafażu przed zniszczeniem/ uszkodzeniem będą stanowiły podstawę do natychmiastowego wstrzymania robót budowlanych przez Zamawiającego z winy Wykonawcy do momentu zapewnienia warunków wymaganych w Dużej Rotundzie. Przez warunki wymagane w Dużej Rotundzie rozumie się: temperatura na poziomie ok. 20 °C (+/-1°C), wilgotność powietrza na poziomie ok. 40% RH, NIEDOPUSZCZALNE SĄ NAGŁE, SKOKOWE ZMIANY TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI. Przez cały okres prowadzenia prac Zamawiający zastrzega konieczność działania wentylacji, którą przed prowadzeniem robót budowlanych należy zabezpieczyć przed zakurzeniem (konieczność zamontowania filtrów w czepniach i wyrzutniach). 8. Wykonawca zapewni nadzór nad inwestycją w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo ppoż. musi posiadać tytuł inżynier pożarnictwa lub ukończyć w Szkole Głównej Służby Pożarniczej studia wyższe w zakresie inżynierii bezpieczeństwa w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego. Nadzór ppoż. powinien być dostosowany do aktualnie prowadzonych robót budowlanych na terenie budowy gwarantując bezpieczeństwo i ochronę ppoż. Terenu budowy i mieć częstotliwość zapewniającą wystarczającą ochronę przeciwpożarową. Każda ingerencja w urządzenia przeciwpożarowe musi zostać skonsultowana z powyższą osobą, która opracuje zastępcze plany zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektu na czas wyłączenia urządzenia, wraz z wyposażeniem w odpowiednie środki ochrony przeciwpożarowej. (Przez urządzenie przeciwpożarowe - należy rozumieć urządzenia (stałe lub półstałe, uruchamiane ręcznie lub samoczynnie) służące do zapobiegania powstaniu, wykrywania, zwalczania pożaru lub ograniczania jego skutków, a w szczególności: stałe i półstałe urządzenia gaśnicze i zabezpieczające, urządzenia inertyzujące, urządzenia wchodzące w skład dźwiękowego systemu ostrzegawczego i systemu sygnalizacji pożarowej, w tym urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe, urządzenia odbiorcze alarmów pożarowych i urządzenia odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych, instalacje oświetlenia

ewakuacyjnego, hydranty wewnętrzne i zawory hydrantowe, hydranty zewnętrzne, pompy w pompowniach przeciwpożarowych, przeciwpożarowe klapy odcinające, urządzenia oddymiające, urządzenia zabezpieczające przed powstaniem wybuchu i ograniczające jego skutki, kurtyny dymowe oraz drzwi, bramy przeciwpożarowe i inne zamknięcia przeciwpożarowe, jeżeli są wyposażone w systemy sterowania, przeciwpożarowe wyłączniki prądu oraz dźwigi dla ekip ratowniczych). Zastępcze plany zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektu na czas wyłączenia urządzenia, wraz z wyposażeniem w odpowiednie środki ochrony przeciwpożarowej opracowane przed każdorazową ingerencją w urządzenia przeciwpożarowe muszą zostać przedłożone w formie pisemnej Zamawiającemu na co najmniej 7 dni przed pracami jw. Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia uwag/ korekt/uzupełnień. 9. Ponadto Zamawiający zastrzega konieczność zapewnienia przez Wykonawcę robót ciągłego (tj. 24h/dobę) nadzoru ppoż. od chwili przekazania terenu budowy do dnia odbioru końcowego robót przez osobę posiadającą ukończony przynajmniej podstawowy kurs strażaka. i. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczać w odpowiedni sposób prace pożarowo niebezpieczne oraz nadzorować cały Teren budowy przez osobę posiadającą ukończony przynajmniej podstawowy kurs strażaka. ii. Po zakończeniu każdego dnia roboczego, osoba wyznaczona przez Wykonawcę (o której mowa w pkt. 6) powinna dokonać kontroli Terenu budowy i sprawdzić odłączenie wszystkich odbiorników od prądu, w przypadku prac pożarowo niebezpiecznych sprawdzić ponownie miejsce wykonywania prac. iii. Wszystkie prace muszą być prowadzone zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej. 10. Pozostałe wymagania. 1) Zamawiający zastrzega konieczność dokonania przez Wykonawcę robót uzgodnień w zakresie wycinki/przycięcia bluszczu na elewacji Panoramy Raławickiej z Biurem Miejskiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu. Uzgodnień należy dokonać przed rozpoczęciem prac w obrębie elewacji. Konieczność dokonania przez Wykonawcę robót uzgodnień z Biurem Miejskiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu dotyczy również innych robót budowlanych zaplanowanych w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów Panoramy Raławickiej. Uzgodnień należy dokonać przed rozpoczęciem tych prac. Za działania w tym zakresie koszty ponosić będzie Wykonawca robót (w tym za ewentualne przygotowania dodatkowej dokumentacji dendrologicznej itp.). 2) W czasie realizacji przedmiotu zamówienia pn. „Modernizacja zespołu budynków Panoramy Raławickiej – etap III” Zamawiający zastrzega konieczność udostępnienia obiektu pracownikom firm serwisujących urządzenia wbudowane w obiekcie Panoramy Raławickiej (m.in. wentylacji, podestów ruchomych). O planowanych przeglądach Zamawiający będzie powiadamiał Wykonawcę robót, z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem. 3) Zamawiający przewiduje odzysk wskazanych

przez Zamawiającego surowców wtórnych. Podczas przekazywania placu budowy wskazane zostaną elementy, które Zamawiający zutylizuje we własnym zakresie i uzgodniony zostanie sposób przekazania tych elementów Zamawiającemu. 4) Podczas przekazywania placu budowy wskazane zostaną przez Zamawiającego elementy, które po zdemontowaniu należy zabezpieczyć i przekazać Zamawiającemu do późniejszego wykorzystania w Panorami Raławickiej we Wrocławiu lub innych oddziałach Muzeum Narodowego. Dotyczy to w szczególności: okładzin kamiennych wewnętrznych, zewnętrznych, opraw elektrycznych, reflektorów nieprzewidzianych do wymiany na nowe, urządzenia dla niepełnosprawnych, kompresora (bunkier), nagrzewnic (bunkier), pomp, silników instalacji przeznaczonych do likwidacji, blatów Corian, okładzin marmurowych, umywalek, baterii. Koszt ewentualnych napraw/ wymiany na nowe elementów wskazanych przez Zamawiającego do zabezpieczenia będzie pokrywać Wykonawca robót. 5) Wykonawca robót od 19.03.2021r. udostępni Zamawiającemu parking przed obiektem Panoramy Raławickiej wraz z dojazdem na ten parking (od strony ul. Jana Ewangelisty Purkyniego). Szczegóły w tym zakresie zawierają zapisy § 16 Wzoru umowy, stanowiącej Część II SIWZ. 6) Zamawiający zastrzega, iż od 06.04.2021r. Panorama Raławicka pracuje od godz. 8.00 do godz. 20.30, 7 dni w tygodniu. W tym czasie można wykonywać tylko prace w pomieszczeniach technicznych i na zewnątrz. Prace nie mogą być ani hałaśliwe ani brudne. Zamawiający dopuszcza prowadzenie prac nocnych. 7) W trakcie trwania przedmiotu zamówienia Zamawiający poinformuje Wykonawcę robót budowlanych o wyłonionym w odrębnym postępowaniu przetargowym dostawcy urządzeń multimedialnych. Zamawiający zastrzega konieczność udostępniania przestrzeni obiektów Panoramy Raławickiej w trakcie trwania przedmiotu zamówienia celem umożliwienia montażu urządzeń jw. Planowany okres dostaw (I kwartał 2021r.). Zamawiający wymaga wykonania instalacji zasilających system multimedialny w Małej i Dużej Rotundzie w terminie do końca 2020r. Zamawiający wymaga ścisłej współpracy i koordynacji robót pomiędzy Wykonawcą robót budowlanych i dostawcą urządzeń multimedialnych.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: IV.6.2

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: data: 2020-05-11, godzina 10:00.

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu: data: 2020-05-14, godzina 10:00.